

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b> <b>strade (Cat 1)</b>							
1 B01.01.001.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al m <sup>2</sup> per ogni cm di spessore							
	v n s liborio	3000,00			5,000	15'000,00		
	v navone	7200,00			5,000	36'000,00		
	v izzi	500,00			7,000	3'500,00		
	v izzi	2500,00			5,000	12'500,00		
	v labat	600,00			5,000	3'000,00		
	v orti s maria	800,00			5,000	4'000,00		
	v rocchi	1200,00			5,000	6'000,00		
	v castagnola	500,00			5,000	2'500,00		
	v de sanctis	1400,00			5,000	7'000,00		
	v apollodoro	1400,00			5,000	7'000,00		
	v namaziano	1400,00			5,000	7'000,00		
	v a romano	900,00			5,000	4'500,00		
	v matteini	2400,00			5,000	12'000,00		
	v leopoli	750,00			5,000	3'750,00		
	v urbano viii	600,00			5,000	3'000,00		
	v g genio	500,00			5,000	2'500,00		
	vle lazio	4800,00			5,000	24'000,00		
	v friuli-piemonte	2000,00			5,000	10'000,00		
	v mattei	1200,00			5,000	6'000,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup> /cm					169'250,00	1,10	186'175,00
2 A03.03.005.b	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche							
	v n s liborio *(H/peso=,05*2)	3000,00			0,100	300,00		
	v navone *(H/peso=,05*2)	7200,00			0,100	720,00		
	v izzi *(H/peso=,07*2)	500,00			0,140	70,00		
	v izzi *(H/peso=,05*2)	2500,00			0,100	250,00		
	v labat *(H/peso=,05*2)	600,00			0,100	60,00		
	v orti s maria *(H/peso=,05*2)	800,00			0,100	80,00		
	v rocchi *(H/peso=,05*2)	1200,00			0,100	120,00		
	v castagnola *(H/peso=,05*2)	500,00			0,100	50,00		
	v de sanctis *(H/peso=,05*2)	1400,00			0,100	140,00		
	v apollodoro *(H/peso=,05*2)	1400,00			0,100	140,00		
	v namaziano *(H/peso=,05*2)	1400,00			0,100	140,00		
	v a romano *(H/peso=,05*2)	900,00			0,100	90,00		
	v matteini *(H/peso=,05*2)	2400,00			0,100	240,00		
	v leopoli *(H/peso=,05*2)	750,00			0,100	75,00		
	v urbano viii *(H/peso=,05*2)	600,00			0,100	60,00		
	v g genio *(H/peso=,05*2)	500,00			0,100	50,00		
	vle lazio *(H/peso=,05*2)	4800,00			0,100	480,00		
	v friuli-piemonte *(H/peso=,05*2)	2000,00			0,100	200,00		
	v mattei *(H/peso=,05*2)	1200,00			0,100	120,00		
	SOMMANO ton					3'385,00	8,42	28'501,70
3 A03.03.007.f	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... ua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. fresature di strade							
	SOMMANO ton					3'385,00	13,00	44'005,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							258'681,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							258'681,70
4 B01.05.017	Mano d'attacco con emulsione bituminosa non modificata. Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove Norm ... donea spruzzatrice in ragione di 0,8-1,2 kg/m², tra gli starti di sottofondo e base, base binder, binder e usure normali v n s liborio v navone v izzi v izzi v labat v orti s maria v rocchi v castagnola v de sanctis v apollodoro v namaziano v a romano v matteini v leopoli v urbano viii v g genio vle lazio v friuli-piemonte v mattei					3'000,00 7'200,00 500,00 2'500,00 600,00 800,00 1'200,00 500,00 1'400,00 1'400,00 1'400,00 900,00 2'400,00 750,00 600,00 500,00 4'800,00 2'000,00 1'200,00		
	SOMMANO m²					33'650,00	1,40	47'110,00
5 B01.05.014.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale					33'650,00		
	SOMMANO m²					33'650,00	6,24	209'976,00
6 B01.05.016	Aumento degli articoli precedenti per interventi di fornitura e posa di strato di usura inferiori ai 3.000 m² ( Percentuale del 20 % ) v izzi v izzi v labat v orti s maria v rocchi v castagnola v de sanctis v apollodoro v namaziano v a romano v matteini v leopoli v urbano viii v g genio v friuli-piemonte v mattei	500,00 2500,00 600,00 800,00 1200,00 500,00 1400,00 1400,00 1400,00 900,00 2400,00 750,00 600,00 500,00 2000,00 1200,00			6,240 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240	3'120,00 15'600,00 3'744,00 4'992,00 7'488,00 3'120,00 8'736,00 8'736,00 5'616,00 14'976,00 4'680,00 3'744,00 3'120,00 12'480,00 7'488,00		
	SOMMANO %					116'376,00	20,00	23'275,20
7 B01.05.014.0 1.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: Aumento per ogni cm in più oltre ai 3 cm: con bitume tradizionale v n s liborio v navone v izzi v labat	3000,00 7200,00 2500,00 600,00			2,000 2,000 2,000 2,000	6'000,00 14'400,00 5'000,00 1'200,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					26'600,00		539'042,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					26'600,00		539'042,90
	v orti s maria	800,00			2,000	1'600,00		
	v rocchi	1200,00			2,000	2'400,00		
	v castagnola	500,00			2,000	1'000,00		
	v de sanctis	1400,00			2,000	2'800,00		
	v apollodoro	1400,00			2,000	2'800,00		
	v namaziano	1400,00			2,000	2'800,00		
	v a romano	900,00			2,000	1'800,00		
	v matteini	2400,00			2,000	4'800,00		
	v leopoli	750,00			2,000	1'500,00		
	v urbano viii	600,00			2,000	1'200,00		
	v g genio	500,00			2,000	1'000,00		
	vle lazio	4800,00			2,000	9'600,00		
	v friuli-piemonte	2000,00			2,000	4'000,00		
	v mattei	1200,00			2,000	2'400,00		
	SOMMANO m²/cm					66'300,00	2,11	139'893,00
8	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale							
B01.05.011.a	v izzi	500,00			0,040	20,00		
	ricariche					50,00		
	SOMMANO m³					70,00	153,00	10'710,00
9	Preparazione e bonifica del piano di posa dei rilevati o della fondazione stradale mediante la stabilizzazione a calce da eseguirsi con idonei macchinari, per uno spessore medio di ... to e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la sola fornitura della calce.							
np01	v izzi					500,00		
	SOMMANO m2					500,00	9,60	4'800,00
10	Fornitura in cantiere di ossido di calcio micronizzato,in autobotti, idoneo per il trattamento delle terre in fondazione, in idonea percentuale in peso rispetto alle terre trattate. Compreso ogni onere e magistero per dare la fornitura continua in cantiere.							
np02	v izzi	500,00			0,150	75,00		
	SOMMANO q.le					75,00	6,69	501,75
	<b>marciapiedi (Cat 2)</b>							
11	Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... istenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto							
A02.01.005.b	marciapiedi		2000,00	1,500	0,150	450,00		
	SOMMANO m³					450,00	28,74	12'933,00
12	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche							
A03.03.005.b		450,00			1,800	810,00		
	SOMMANO ton					810,00	8,42	6'820,20
	<b>A R I P O R T A R E</b>							714'700,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							714'700,85
13 A03.03.007.b	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... . La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti recuperabili					810,00		
	SOMMANO ton					810,00	9,00	7'290,00
14 A06.01.001.0 1.a	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 8/10 – Rck 10 N/mm²		2000,00	1,500	0,100	300,00		
	SOMMANO m³					300,00	114,12	34'236,00
15 A06.02.002	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm		2000,00	1,500	2,220	6'660,00		
	SOMMANO kg					6'660,00	1,43	9'523,80
16 B01.06.001.a	Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non comp ... e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 10 x 25 cm		2000,00			2'000,00		
	SOMMANO m					2'000,00	31,07	62'140,00
17 B01.05.033.a .01	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresi la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e ... 1 m²: con massello di spessore 4÷6 cm, larghezza 20÷25 cm, lunghezza 10÷16 cm: finitura superiore standard colore grigio		2000,00	1,500		3'000,00		
	SOMMANO m²					3'000,00	31,30	93'900,00
18 np04	Intervento di messa in sicurezza e livellamento dei marciapiedi per aree di intervento fino a 10 mq, (per superfici maggiori a 10 mq si provvederà a computazione a misura di tutte ... cessaria alla delimitazione delle aree di intervento per l'esecuzione in sicurezza dei lavori e la pulizia del cantiere.					120,00		
	SOMMANO m2					120,00	50,00	6'000,00
	<b>opere accessorie (Cat 3)</b>							
19 B01.01.011.b	Pulizia di caditoia stradale compreso il carico ed il trasporto a discarica del materiale di risulta. Escluso l'onere della discarica: con canaljet					100,00		
	SOMMANO cad					100,00	99,95	9'995,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							937'785,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							937'785,65
20 B02.05.001.a	Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe D400, certificato a Garanzia di Qualità secondo la ... esso che garantisca la non accessibilità al pozzetto sottostante (tale soluzione è possibile anche la posa del prodotto)					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	187,26	3'745,20
21 B02.05.005	Griglia quadrata piana, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe C250, fabbricata in Stabilimenti certificati a Ga ... iposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico					500,00		
	SOMMANO kg					500,00	3,60	1'800,00
22 B01.01.002	Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita secondo una sagoma prestabilita con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata nel senso longitudinale del pi ... ta segnaletica, del pilotaggio del traffico e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. (lung.=1*4)	30,00	4,00		20,000	2'400,00		
	SOMMANO m/cm					2'400,00	0,61	1'464,00
23 A02.01.005.b	Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... istenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto bonifiche varie	30,00	1,00	1,000	1,000	30,00		
	SOMMANO m³					30,00	28,74	862,20
24 A03.03.005.b	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche	30,00			1,800	54,00		
	SOMMANO ton					54,00	8,42	454,68
25 A03.03.007.b	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... . La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti recuperabili					54,00		
	SOMMANO ton					54,00	9,00	486,00
	<b>strade (Cat 1)</b>							
26 B01.03.003.c	Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il 98% della prova A ... on legante naturale, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere idonea granulometria bonifiche					30,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					30,00		946'597,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					30,00		946'597,73
	SOMMANO m³					30,00	37,44	1'123,20
	<b>opere accessorie (Cat 3)</b>							
27 np05	Ripristino dei chiusini dim 80 x 80 ammalorati consistente in: taglio della pavimentazione in asfalto; fresatura della pavimentazione in asfalto fino a minimo cm 5; scavo a mano ... e il lavoro completo e finito, inclusa la segnaletica stradale di cantiere e le opere di protezione a norma di legge.					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	500,00	5'000,00
28 np03	Posizionamento a quota stradale di griglie e chiusini di servizio acquedotti e fognature, consistente in: rimozione del telaio eseguita con martello demolitore, muratura con matto ... orrente a dare il lavoro completo e finito, inclusa la segnaletica stradale e le opere di protezione a norma di legge					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	121,86	2'437,20
29 B01.05.017	Mano d'attacco con emulsione bituminosa non modificata. Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove Norm ... donea spruzzatrice in ragione di 0,8-1,2 kg/m², tra gli starti di sottofondo e base, base binder, binder e usure normali	30,00	1,00	1,000		30,00		
	SOMMANO m²					30,00	1,40	42,00
30 B01.05.011.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale	30,00	1,00	1,000	0,200	6,00 10,00		
	SOMMANO m³					16,00	153,00	2'448,00
31 B01.10.001	Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso ogni altro onere per l'esecuzione					1'200,00		
	SOMMANO m²					1'200,00	5,58	6'696,00
32 B01.10.002	Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci semaforizzati (tacchetti), scritte, frecce direzionali e simili, con vernice spartitraffico rifrangente, di colore bianco, nel ... onere per l'esecuzione, misurata secondo la superficie corrispondente al minor rettangolo o più rettangoli di inviluppo					1'200,00		
	SOMMANO m²					1'200,00	5,22	6'264,00
33 B01.01.005	Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su mezzo di trasporto							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							970'608,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							970'608,13
			100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	8,45	845,00
34 B01.01.007	Rimozione d'opera di griglia in ferro, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta in luoghi indicati dalla D.L.					500,00		
	SOMMANO kg					500,00	2,13	1'065,00
35 B01.01.006	Rimozione di pavimentazione in lastre di pietra dello spessore medio di 5 cm, poste in malta o sabbia, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, nell'ambito del cantiere, eseguita a mano					100,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					100,00	35,33	3'533,00
36 B01.01.009.a	Rimozione d'opera di chiusini o griglie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta in luoghi indicati dalla D.L. del peso fino a 100 kg					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	68,68	1'373,60
37 B01.05.005	Pavimentazione di marciapiede in conglomerato bituminoso per strato di usura fine dello spessore di 2,5 cm, dato in opera compresa rullatura					500,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					500,00	12,20	6'100,00
38 B01.05.022	Fornitura a piè d'opera di cubetti di porfido misurati al m <sup>2</sup> di superficie selciata					20,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					20,00	76,00	1'520,00
39 B01.05.023.d	Pavimentazione in cubetti di porfido (forniti dall'Amministrazione) posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi l'onere delle interruzioni in ... d'arte, con cubetti allettati anche a figure geometriche, in letto di sabbia e cemento: delle dimensioni 10 x 10 x 12 cm					20,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					20,00	82,24	1'644,80
40 B01.05.025	Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o di selce con emulsione bituminosa e graniglia silicea previa scarnitura dei giunti, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte in letto di sabbia					300,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					300,00	6,35	1'905,00
41 B01.05.032.a	Collocamento in opera con malta di calce e pozzolana di lastre o di piastrelle di pietra lavica, fasce e masselletti di porfido, compresi gli eventuali tagli, troncature, rifilature, la stuccatura dei giunti a cemento, e la stuccatura se richiesta: di lastre o di piastrelle					50,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					50,00		988'594,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					50,00		988'594,53
	SOMMANO m <sup>2</sup>					50,00	53,99	2'699,50
42 B01.06.006.a	Collocazione in opera di cigli: cigli di qualsiasi tipo senza alcuna lavorazione sia rettilineo che curvo, compreso lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finto a regola d'arte					100,00		
	SOMMANO m					100,00	16,40	1'640,00
43 C01.06.030	Staccionata rustica - Fornitura in opera di staccionata rustica dell'altezza ordinata dalla D.L. e, comunque, non superiore a m 0,80, in legname di castagno rustico con passoni opp ... e del Ø in testa di cm 8/10; passamano di m 2,70 del Ø in testa di cm 6/7 e crociate di m 1,70 del Ø in testa di cm 6/7		300,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	18,00	5'400,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							998'334,03
	<b>T O T A L E euro</b>							998'334,03
	<b>A R I P O R T A R E</b>							



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	<b>RIPORTO</b>	
	<b><u>Riepilogo CATEGORIE</u></b>	
001	strade	696'070,85
002	marciapiedi	232'843,00
003	opere accessorie	69'420,18
	<b>Totale CATEGORIE euro</b>	998'334,03
	<b>A RIPORTARE</b>	