

COMUNE DI CAVE

Città Metropolitana di Roma Capitale



C						
B						
A						
0	SETTEMBRE 2022	Emlsstone				
REV.	DATA	EMISSIONE/AGGIORNAMENTO	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

Progetto

LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO VERSANTE TRA VIA PRENESTINA VECCHIA E NUOVA IN CORRISPONDENZA DI VILLETTA ORTENZIA E ANNESSI INTERVENTI STRUTTURALI

CUP: J63H20000060001 CIG: 86583074F7

PROGETTO ESECUTIVO

EXUP

EXUP s.r.l.

via S. Pertini, 12 - 06019 Umbertide (PG)
tel. 075 941 58 71
info@exup.it - www.exup.it



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018



Sodo N.887

oice

ASSOCIATO

Nome file	Commessa 21050	Scala /	Elab e-EC
-----------	-------------------	------------	--------------

Oggetto	ELABORATI CONTABILI Computo metrico dei costi della sicurezza	Tav 03
---------	--	-----------

INDICE

1. AVVERTENZE	2
1.1. OGGETTO.....	2
2. COMPUTO METRICO SICUREZZA.....	3

1. AVVERTENZE

1.1.OGGETTO

La presente relazione è parte integrante del progetto esecutivo dei lavori di “consolidamento versante tra via Prenestina Vecchia e Nuova in corrispondenza di Villetta Ortenzia e annessi interventi strutturali” nel Comune di Cave – Città Metropolitana di Roma Capitale (RM).

L'elaborato si riferisce al computo metrico dei costi derivanti dall'attuazione del piano di sicurezza elaborato per il Progetto.

2. COMPUTO METRICO SICUREZZA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 S01.01.001.0 3.a	Recinzione di cantiere, eseguita con tubi metallici infissi nel terreno e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. RECINZIONE DI CANTIERE *(lung.=8+40+1,5)		49,50		2,000	99,00		
	SOMMANO m²					99,00	7,45	737,55
2 S01.01.001.0 3.b	Recinzione di cantiere, eseguita con tubi metallici infissi nel terreno e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Nolo per ogni mese successivo o frazione. RECINZIONE DI CANTIERE *(lung.=8+40+1,5)	8,00	49,50		2,000	792,00		
	SOMMANO m²					792,00	4,01	3'175,92
3 S01.01.001.0 4.a	Recinzione di cantiere costituita da pannelli ciechi in acciaio zincato inseriti su montanti metallici sagomati fissati su barriera New Jersey, campate modulari dei pannelli cm 200 x 100 h, dimensione new jersey cm 60 x 200 x 100 h. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. RECINZIONE CANTIERE STRADALE * (lung.=10+40+10)		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	29,70	1'782,00
4 S01.01.001.0 4.b	Recinzione di cantiere costituita da pannelli ciechi in acciaio zincato inseriti su montanti metallici sagomati fissati su barriera New Jersey, campate modulari dei pannelli cm 200 x 100 h, dimensione new jersey cm 60 x 200 x 100 h. Nolo per ogni mese successivo o frazione. RECINZIONE CANTIERE STRADALE * (lung.=10+40+10)	3,00	60,00			180,00		
	SOMMANO m					180,00	3,91	703,80
5 S01.01.001.2 6.a	Barriera stradale new-jersey in c.a. vibrato con sfonatura faccia vista con predisposizione di fori per l'inserimento incassato di piastre metalliche per il collegamento continuo, dimensioni cm 60 x 200 x 100 h. Nolo per ogni mese o frazione. RECINZIONE CANTIERE STRADALE * (lung.=10+40+10)	4,00	60,00			240,00		
	SOMMANO m					240,00	2,44	585,60
6 S01.01.001.2 6.b	Barriera stradale new-jersey in c.a. vibrato con sfonatura faccia vista con predisposizione di fori per l'inserimento incassato di piastre metalliche per il collegamento continuo, ... mensioni cm 60 x 200 x 100 h. Allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di apparecchio di sollevamento. RECINZIONE CANTIERE STRADALE * (lung.=10+40+10)		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	19,75	1'185,00
7 S01.04.001.0	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con							
	A R I P O R T A R E							8'169,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'169,87
1.d	pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Triangolare, lato mm 350. (par.ug.=9*5)	45,00				45,00		
	SOMMANO cad					45,00	0,58	26,10
8 S01.04.001.0 2.h	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 700 x 500. (par.ug.=9*5)	45,00				45,00		
	SOMMANO cad					45,00	1,05	47,25
9 S01.04.001.0 3.d	Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 700 x 500. (par.ug.=9*5)	45,00				45,00		
	SOMMANO cad					45,00	1,09	49,05
10 S01.04.001.0 8.f	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 500 x 700. (par.ug.=9*5)	45,00				45,00		
	SOMMANO cad					45,00	1,08	48,60
11 S01.01.001.1 5.a	Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. CANCELLO CARRABILE CANCELLO PEDONALE		3,00 1,50		2,000 2,000	6,00 3,00		
	SOMMANO m²					9,00	9,34	84,06
12 S01.01.001.1 5.b	Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata. Nolo per ogni mese successivo o frazione. CANCELLO CARRABILE CANCELLO PEDONALE	8,00 8,00	3,00 1,50		2,000 2,000	48,00 24,00		
	SOMMANO m²					72,00	5,22	375,84
13 S01.01.002.0 2.a	Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1, costituito da due locali, un locale servizi con un wc, un lavabo ed una doccia, con accesso esterno su disimpegno di collegamento ... quattro addetti. Dimensioni m 7,15 x 2,40 x 2,40 h. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi). UFFICIO D.L. E SERVIZI IGIENICI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	606,23	606,23
14 S01.01.002.0 2.b	Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1, costituito da due locali, un locale servizi con un wc, un lavabo ed una doccia, con accesso esterno su disimpegno di collegamento ... r massimo quattro addetti. Dimensioni m 7,15 x 2,40 x 2,40 h. Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).							
	A R I P O R T A R E							9'407,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'407,00
15 S01.01.003.0 3.a	UFFICIO D.L. E SERVIZI IGIENICI *(par.ug.=8*1)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	123,20	985,60
	Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di lavoro o di protezione co ... taglio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per il primo mese o frazione.							
	OPERE PIANO INTERRATO *(lung.=14,5+6+ 14,5+6)		41,00		4,000	164,00		
	OPERE PIANO TERRA *(lung.=15+7,5+15+7,5)		45,00		5,000	225,00		
	OPERE ESTERNE		18,50		8,000	148,00		
			11,00		8,500	93,50		
			17,00		12,500	212,50		
			2,50		12,500	31,25		
			3,60		9,000	32,40		
			5,00		6,000	30,00		
	SOMMANO m²					936,65	18,32	17'159,43
16 S01.01.003.0 3.b	Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di lavoro o di protezione co ... comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.							
	OPERE PIANO INTERRATO *(lung.=14,5+6+ 14,5+6)	1,00	41,00		4,000	164,00		
	OPERE PIANO TERRA *(lung.=15+7,5+15+7,5)	2,00	45,00		5,000	450,00		
	OPERE ESTERNE	2,00	18,50		8,000	296,00		
		2,00	11,00		8,500	187,00		
		2,00	17,00		12,500	425,00		
		2,00	2,50		12,500	62,50		
		2,00	3,60		9,000	64,80		
		2,00	5,00		6,000	60,00		
	SOMMANO m²					1'709,30	5,45	9'315,69
17 S01.01.003.1 4	Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minuti per segregazione di ponteggi di facciata o di recinzioni, continui, almeno una legatura ogni metro quadro di rete. Fornitura e posa in opera.							
	OPERE ESTERNE		18,50		8,000	148,00		
	SOMMANO m²					148,00	1,36	201,28
18 S01.01.004.0 2.03.a	Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezio ... igenti, carico massimo kg 190. Altezza massima piano di lavoro m 4,40. Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale.							
	OPERE VARIE *(par.ug.=1*30)	30,00				30,00		
	SOMMANO cad					30,00	37,08	1'112,40
19 S01.04.002.0 1.b	Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore mm 10/10. Nolo per ogni mese o frazione. Lato cm 60, rifrangenza classe II.							
						5,00		
	SOMMANO cad					5,00	3,86	19,30
	A R I P O R T A R E							38'200,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							38'200,70
20 S01.04.002.0 2.b	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 46-75), in lamiera di acciaio spessore mm 10/10. Nolo per ogni mese o frazione. Diametro cm 60, rifrangenza classe II. (par.ug.=15,00*3)	45,00				45,00		
	SOMMANO cad					45,00	5,32	239,40
21 S01.04.002.1 3.a	Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati di m 100 di cavo. Nolo per ogni mese o frazione. (par.ug.=2*3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	63,67	382,02
22 S01.04.002.1 3.b	Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati di m 100 di cavo. Posizionamento in opera e successiva rimozione.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	94,33	188,66
23 S01.04.002.1 7.b	Lampeggiatori sincronizzabili, da posizionare in serie per effetto sequenziale, costituito da faro in materiale plastico antiurto, diametro mm 230, lampada a LED, funzionamento a b ... prese nella valutazione), dispositivo di sincronizzazione a fotocellula. Posizionamento in opera e successiva rimozione. (par.ug.=5+5)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	6,52	65,20
24 S01.04.002.1 8.a	Impianto di segnalazione luminosa autoalimentato, di tipo sequenziale o a semplice lampeggio, costituito da centralina funzionante a V 12, cavi, fari di diametro mm 230 posti su pa ... sattivabile) per il solo funzionamento notturno. Nolo per ogni mese o frazione. Impianto con 4 fari con lampada alogena. (par.ug.=5+5)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	75,36	753,60
25 S01.04.002.2 2	Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti rifrangenti di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig II 397). Nolo per ogni mese o frazione comprese eventuali perdite e/o danneggiamenti. (par.ug.=10,00*3)	30,00				30,00		
	SOMMANO cad					30,00	0,91	27,30
26 S01.04.002.2 6.a	Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro stradali, a norma dell'art. 35 del Regolamento di attuazione del Codice dell ... fere di vetro premiscelate e postspruzzate. Posa in opera Strisce longitudinali rette o curve da cm 12. Al metro lineare			200,000		200,00		
	A R I P O R T A R E					200,00		39'856,88

COMMITTENTE:

