


MATERIALI E DETTAGLI ESECUTIVI - SCALA 1:20



LA PAVIMENTAZIONE DELLA PIAZZA SARÀ REALIZZATA IN BLOCCHI DI TRAVERTINO SU LETTO DI SABBIA. LA PAVIMENTAZIONE AVRÀ UN SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO ARMATO CON RETE ELETTRISALDATA PER GARANTIRNE LA STABILITÀ NEL TEMPO E LA RESISTENZA ALL'USO CARICABILE LEGGERO.

PAVIMENTAZIONE PRINCIPALE - TRAVERTINO




IL SISTEMA DI RACCOLTA E GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE E LE OPERE IMBANTISTICHE SARANNO REALIZZATE CON ELEMENTI A BASSA VISIBILITÀ. I TOMBINI E POZZETTI SARANNO RIVESTITI CON PIETRA OMOGENEA AL RESTO DELLA PIAZZA. GLI ELEMENTI DI RACCOLTA DELLE ACQUE SARANNO REALIZZATI CON DRENAGGIO A FESSURA. GLI ELEMENTI DOVRANNO ESSERE DEL TIPO COMPLETAMENTE APRIBILE ED IREZIONABILE PER PERMETTERE LA MANUTENZIONE IN RELAZIONE ALL'USO GRAVOSO DEI LUOGHI.

DRENAGGIO ACQUE PIOVANE - CANALETTE A FESSURA

PAVIMENTAZIONE IN PIETRA

CANALETTE A FESSURA FODERATE IN PIETRA

SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO ARMATO CON RETE E S.



DETTAGLIO ESECUTIVO



COMUNE di CIVITAVECCHIA
Piazzale Guglielmotti, 7
00053 Civitavecchia (RM)

STUDIO DI FATTIBILITÀ*
Creazione Polo alimentare Coperto Area Mercatale

PLANIMETRIA PIAZZA REGINA MARGHERITA



23 Giugno 2022

A3

Progettista:
Ing. Gian Paolo Venturini
Viale Giustiniano Imperatore 193
00145 Roma
C.F. VNTGPI90E11H501E - P.I. 02201730567

Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Giulio Iorio
Piazzale Guglielmotti 7
00053 Civitavecchia (RM)

MERCATO
SAN LORENZO

Via Duca degli Abruzzi

MERCATO ITTICO

Copertura n. 1
Superficie coperta lorda: 650 mq
Superficie coperta netta destinata ad attività mercatali: 400 mq

Piazza Regina Margherita

Via Risorgimento

Copertura n. 3
Superficie coperta lorda: 160 mq
Superficie coperta netta destinata ad attività mercatali: 75 mq
Superficie per volumi tecnici e servizi igienici: 19 mq

Posa in opera di n. 16 alberature genere "Quercus"
al fine di ripristinare le essenze originarie.

Area centrale per elemento d'arredo urbano
Opera d'arte finanziata con accantonamento
per opere d'arte art. 1 L. 717/1949

Copertura n. 4
Superficie coperta lorda: 120 mq
Superficie coperta netta destinata ad attività mercatali: 40 mq
Superficie per volumi tecnici e servizi igienici: 19 mq

Copertura n. 2
Superficie coperta lorda: 650 mq
Superficie coperta netta destinata ad attività mercatali: 400 mq

Piazza pubblica pavimentata
Superficie lorda: 1890 mq
Finitura in pietra su sottofondo armato

Piazza Regina Margherita

Via Risorgimento