



**COMUNE DI SUBIACO**  
Città Metropolitana di Roma Capitale

**ELENCO PREZZI E  
NUOVI PREZZI**

<b>OGGETTO:</b>	<i>Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n.1305/2013. Misura 07 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” (Articolo 17 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) - Sottomisura 7.2 “Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento di tutti i tipi di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e il risparmio energetico” - Tipologia di Operazione 7.2.2 “Investimenti per favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo”.</i>
<b>SITO IN:</b>	Via Carlo Alberto Dalla Chiesa snc, 00028 Subiaco (RM)
<b>COMMITTENTE:</b>	Comune di Subiaco, Piazza del Municipio, 1 00028 Subiaco
<b>TECNICO:</b>	Ing. Giovanni Di Pasquali Contrada Nocchitella , 12 00028 Subiaco (RM) Tel.: 349.2659722
Il tecnico	Il R.U.P.
<hr/> Ing. Di Pasquali Giovanni	<hr/> Arch. Cardoli Daniele

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	<b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 2 A03.01.017.a	Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di massetto di pendenza e/o eventuale sottofondo da valutare a parte) calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: guaina a base bituminosa monostrato <b>euro (uno/55)</b>	m <sup>2</sup>	1,55
Nr. 3 A03.02.001.d	Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, comprese le piccole rimozioni degli elementi collegati al manto di copertura, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso: lastre ondulate di fibrocemento e similari <b>euro (cinque/16)</b>	m <sup>2</sup>	5,16
Nr. 4 A03.02.003.d	Disfacimento di piccola orditura di tetto in legno compresa cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso: morali o listelli <b>euro (cinque/16)</b>	m <sup>2</sup>	5,16
Nr. 5 A03.02.008.a	Rimozione di isolamento termoacustico compresi l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso: polistirolo e derivati <b>euro (uno/03)</b>	m <sup>2</sup>	1,03
Nr. 6 A03.02.017.a	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, comprese opere murarie: per rubinetto singolo sino al diametro 3/4" <b>euro (otto/26)</b>	cad	8,26
Nr. 7 A03.02.029	Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi <b>euro (sedici/01)</b>	m <sup>2</sup>	16,01
Nr. 8 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano <b>euro (ventitre/65)</b>	ton	23,65
Nr. 9 A03.03.005.e	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: per ogni km ulteriore ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene corrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere <b>euro (zero/71)</b>	ton	0,71
Nr. 10 A03.03.007.i	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. vetro <b>euro (zero/30)</b>	kg	0,30
Nr. 11 A03.03.007.j	idem c.s. ...degli oneri. legno <b>euro (zero/24)</b>	kg	0,24
Nr. 12 A03.03.007.l	idem c.s. ...degli oneri. isolanti non pericolosi <b>euro (zero/70)</b>	kg	0,70
Nr. 13 A17.03.001.a	Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto per i tipi a), b), c), d), e), f). Completi di: vetrocamera Ug <1,9 W/ m <sup>2</sup> K (per tutti gli altri tipi fare nuovo prezzo); controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); guarnizioni in EPDM o neoprene; accessori come descritto nelle singole tipologie. Prestazioni: permeabilità all'aria A3 (norma UNI EN 12207), tenuta all'acqua classe A9 (norma UNI EN 12210), trasmittanza termica <2 = Uk = W/m <sup>2</sup> K; Rw = 40 dB Serramento ad un battente. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere <b>euro (quattrocentonovantasei/48)</b>	m <sup>2</sup>	496,48
Nr. 14 A17.03.001.b	idem c.s. ...dB Serramento a due battenti. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere <b>euro (cinquecentosei/71)</b>	m <sup>2</sup>	506,71
Nr. 15 A17.03.001.c	idem c.s. ...dB Serramento porta finestra ad un battente. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere <b>euro (quattrocentoventitre/57)</b>	m <sup>2</sup>	423,57
Nr. 16 A17.03.001.d	idem c.s. ...dB Serramento porta finestra a due battenti. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere <b>euro (trecentoottantasette/76)</b>	m <sup>2</sup>	387,76
Nr. 17 A17.03.001.f	idem c.s. ...dB Serramento a vasistas. Accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto <b>euro (cinquecentosettanta/67)</b>	m <sup>2</sup>	570,67
Nr. 18 A17.03.001.j	idem c.s. ...dB Serramento fisso. Telaio fisso <b>euro (duecentosessantacinque/02)</b>	m <sup>2</sup>	265,02

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 19 A17.03.004.c	Sovrapprezzo per finiture dell'alluminio diverse da quelle previste: verniciatura RAL classe spessore 50 micron ( Percentuale del 6 % ) <b>euro (zero/00)</b>	m <sup>2</sup>	0,00
Nr. 20 A19.01.002.b	Cristallo di sicurezza stratificato tipo "Visarm" composti da due cristalli uniti tra loro con un foglio di plastico perfettamente trasparente polivinilbutirrale compresa posa in opera, pulizia e sfridi, minimo da contabilizzare 1 m <sup>2</sup> : spessore 8/9 mm <b>euro (settantatre/15)</b>	m <sup>2</sup>	73,15
Nr. 21 A19.01.002.d	idem c.s. ...spessore 11/12 mm <b>euro (centoventisei/44)</b>	m <sup>2</sup>	126,44
Nr. 22 E01.12.001.g	Valvola per radiatori: testa termostatica per valvola radiatore <b>euro (quindici/49)</b>	cad	15,49
Nr. 23 E04.01.005.a	Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di copertura in alluminio e barra orizzontale in acciaio cromato, serratura specifica incassata senza aste in vista: modello a scrocco centrale con maniglia tubolare in anima di acciaio e rivestita in isolante completa di placche e cilindro tipo Yale per apertura esterna <b>euro (centosessantauno/13)</b>	cad	161,13
Nr. 24 E04.01.005.b	Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di copertura in alluminio e barra orizzontale in acciaio cromato, serratura specifica incassata senza aste in vista: modello adatto unicamente per ante secondarie di porte a due battenti, con asta verticale integrata nel battente, senza funzionamento dall'esterno <b>euro (duecentouno/42)</b>	cad	201,42
Nr. 25 N.P.	Fornitura e messa in opera di copertura in lastra metallica multistrato a profilo grecato, marchiata CE secondo UNI EN 14782 Appendice A, conforme UNI EN 508-1 appendice B, costituita da una lamiera di acciaio zincato strutturale (EN 10346) dello spessore di 0.60 mm protetta nella fascia superiore da un rivestimento termoplastico (dello spessore di circa 1.5 mm) anticorrosivo ed insonorizzante e da una lamiera in alluminio naturale (ovvero di alluminio preverniciato, ovvero di rame elettrolitico), e nella faccia inferiore da un primer e da una lamiera di alluminio naturale (ovvero di alluminio preverniciato, ovvero di acciaio inox). Compresi sistema di fissaggio costituito da vite autoforante, supporto in legno d'abete, listelli di chiusura microforati inferiori e superiori, scossalina laterale in alluminio preverniciato, listello di raccordo sagomato, raccorderia varia e pezzi speciali, isolante EPS spessore 11 cm e lambda pari a 0.030 w/mqK e sistema di displuvio acque meteoriche. <b>euro (novantaquattro/26)</b>	m2	94,26
Data, 07/03/2018			
<b>Il Tecnico</b>			
Ing. Di Pasquali Giovanni			

Art.	Descrizione				Unità di misura
N.P.	Fornitura e messa in opera di copertura in lastra metallica multistrato a profilo grecato, marchiata CE secondo UNI EN 14782 Appendice A, conforme UNI EN 508-1 appendice B, costituita da una lamiera di acciaio zincato strutturale (EN 10346) dello spessore di 0.60 mm protetta nella fascia superiore da un rivestimento termoplastico (dello spessore di circa 1.5 mm) anticorrosivo ed insonorizzante e da una lamiera in alluminio naturale (ovvero di alluminio preverniciato, ovvero di rame elettrolitico), e nella faccia inferiore da un primer e da una lamiera di alluminio naturale (ovvero di alluminio preverniciato, ovvero di acciaio inox). Compresi sistema di fissaggio costituito da vite autoforante, supporto in legno d'abete, listelli di chiusura microforati inferiori e superiori, scossalina laterale in alluminio preverniciato, listello di raccordo sagomato, raccorderia varia e pezzi speciali, isolante EPS spessore 11 cm e lambda pari a 0.030 w/mqK e sistema di displuvio acque meteoriche.				mq
	COMPONENTE	U.M.	Quantità	Costo Unit.	Importo
<b>Mano d'opera</b>					
	Operaio specializzato	h	0,6	27,86	€ 16,72
	Operaio qualificato	h	0,6	25,98	€ 15,59
	Operaio comune	h	0,6	23,51	€ 14,11
<b>Materiali</b>					
	Lamiera metallica	mq	1	17	€ 17,00
	Coibentazione	mq	1	10	€ 10,00
	Sistema di Ancoraggio	mq	1	2	€ 2,00
<b>Noli</b>					
					€ -
					€ -
<b>Trasporti,Varie</b>					
					€ -
<b>SOMMANO</b>					
	Spese Generali	%	15,00%		€ 11,31
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 7,54
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>					€ 94,26