Comune di Artena
Provincia di Roma

Allegato B

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Progetto di un centro di raccolta intercomunale dei rifiuti urbani in modo diferenziato ai sensi del D.M. 08 aprile 2008.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Artena

Data, _____

IL TECNICO
Ing. Franco Cappucci

Ing. Franco Cappucci - Studio d'Ingegneria Sigma
Via Umberto I, 9 - 00032 Carpineto Romano (RM) - 069717081 - 3394377420

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	incid. %	R.
	R I P O R T O						
	ANALISI DEI PREZZI						
Nr. 1	Griglia Rettilinea Modulare in Ghisa Sferoidale Classe D400						
P.A. 01	**E L E M E N T I:**						
	(L) griglia	m	1,000	21,00	21,00	86,99	
	(L) Leganti e opere di scavo	a corpo	1,000	2,00	2,00	8,29	
	(E) [A-01-01] Operaio Edile di 1° Livello o Manovale	ore	0,050	22,80	1,14	4,72	---
	Sommano euro				24,14	100,00	
	Spese Generali 14.00% * (24.14) euro				3,38		
	Sommano euro				27,52		
	Utili Impresa 10% * (27.52) euro				2,75		
	T O T A L E euro	m			30,27		
Nr. 2	Fornitura e posa in opera di impianto di trattamento acque meteoriche per ISOLE						
P.A. 02	ECOLOGICHE						
	E L E M E N T I:						
	(L) Preventivo ditta specializzata	a corpo	1,000	11´700,00	11´700,00	97,82	
	(E) [A-01-01] Operaio Edile di 1° Livello o Manovale	ore	6,000	22,80	136,80	1,14	---
	(E) [A-01-02] Operaio Edile di 2° Livello o Qualificato	ore	5,000	24,85	124,25	1,04	---
	Sommano euro				11´961,05	100,00	
	Spese Generali 14.00% * (11 961.05) euro				1´674,55		
	Sommano euro				13´635,60		
	Utili Impresa 10% * (13 635.60) euro				1´363,56		
	T O T A L E euro	cadauno			14´999,16		
Nr. 3	Canalizzazione disperdente						
P.A. 03	**E L E M E N T I:**						
	(L) Tubazione in pvc diametro 10-15 cm	m	1,000	6,00	6,00	49,10	
	(L) strato di pietrisco (larghezza scavo)	m	1,000	0,80	0,80	6,55	
	(L) strato tessuto non tessuto	m	1,000	2,00	2,00	16,37	
	(E) [A-01-01] Operaio Edile di 1° Livello o Manovale	ore	0,150	22,80	3,42	27,99	---
	Sommano euro				12,22	100,00	
	Spese Generali 14.00% * (12.22) euro				1,71		
	Sommano euro				13,93		
	Utili Impresa 10% * (13.93) euro				1,39		
	T O T A L E euro	a corpo			15,32		
Nr. 4	Pilastrini in ferro plastificati altezza 1,80 m						
P.A. 04	**E L E M E N T I:**						
	(L) Ferro	cadauno	1,000	2,50	2,50	52,30	
	(E) [A-01-01] Operaio Edile di 1° Livello o Manovale	ore	0,100	22,80	2,28	47,70	---
	Sommano euro				4,78	100,00	
	Spese Generali 14.00% * (4.78) euro				0,67		
	Sommano euro				5,45		
	Utili Impresa 10% * (5.45) euro				0,55		
	T O T A L E euro	cad			6,00		
	A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	incid. %	R.
	R I P O R T O						
Nr. 5	Fondazione stradale costituito da scarto di cava						
P.A. 05	**E L E M E N T I:**						
	(L) fornitura materiale	m3	1,000	11,00	11,00	61,15	
	(L) nolo mezzi di spandimento	ora	0,100	50,00	5,00	27,79	
	(E) [A-01-02] Operaio Edile di 2° Livello o Qualificato	ore	0,080	24,85	1,99	11,06	---
	Sommano euro				17,99	100,00	
	Spese Generali 14.00% * (17.99) euro				2,52		
	Sommano euro				20,51		
	Utili Impresa 10% * (20.51) euro				2,05		
	T O T A L E euro	m³			22,56		
	A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	incid. %	R.
	R I P O R T O						
	COSTI ELEMENTARI						
Nr. 6 A-01-01	Operaio Edile di 1° Livello o Manovale euro	ore			22,80		
Nr. 7 A-01-02	Operaio Edile di 2° Livello o Qualificato euro	ore			24,85		
	Data, _____ **Il Tecnico** Ing. Franco Cappucci						
	A R I P O R T A R E						