



COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

Città Metropolitana
di Roma Capitale

**LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE
STRADE PERIFERICHE IN LOC. ACQUATRAVERSA**

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

ANALISI PREZZI

IL RESPONSABILE U.T.C.
Arch. Enrico Bonuccelli

IL PROGETTISTA
Geom. Fabrizio Betti

| TAVOLA | Scala dei disegni: | Data Ott. 2020 |
|----------|------------------------------|--|
| 5 | Via Roma, 26 Progettista: | 00010 Gallicano nel Lazio (Roma) Geom. Fabrizio Betti |

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP 01

fornitura e posa in opera di cunetta alla francese, delle dimensioni larghezza 50 cm, lunghezza 100 cm e altezza 25 cm, in calcestruzzo prefabbricato, compresi letto di malta cementizia, sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

| CODICE | CATEG. | DESCRIZIONE | U.M | QUAN.TA' | PREZ.UNIT | TOTALE |
|--------|--------------|---|-----|----------|-----------|----------------|
| | Mano d'opera | Operaio specializzato | h | 0,4 | € 22,00 | € 8,80 |
| | Mano d'opera | Operaio generico | h | 0,4 | € 21,00 | € 8,40 |
| | Materiali | Manufatto calcestruzzo prefabbricato delle dimensioni lunghezza 100cm e 25cm sagomato a cunetta alla francese | cad | 1 | € 45,00 | € 45,00 |
| | Materiali | Malta cementizia | mq | 1 | € 4,00 | € 4,00 |
| | Materiali | Grappe, Nolo impalcature, e quant'altro neces. | mq | 1 | € 4,41 | € 4,41 |
| | | | | | | € 0,00 |
| | | | | | | € 0,00 |
| | | COSTO MARGINALE UNITARIO Al mq | | | | € 70,61 |
| | | Spese sicurezza 3% | | | | € 2,12 |
| | | Spese generali 15% | | | | € 10,91 |
| | | Utile d'impresa 10% | | | | € 8,36 |
| | | <u>PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO</u> | | | | € 92,00 |