



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Ufficio: Viabilità

Lavori di “Ripristino e messa in
sicurezza Bretella Porto
- Interporto” II[^] fase

ANALISI DEI PREZZI

ANALISI PREZZI

(np 01)

Posizionamento a quota stradale di griglie e chiusini di servizio acquedotti e fognature, consistente in: rimozione del telaio eseguito con martello demolitore, muratura con mattoni pieni e listelli, allestati su malta di sabbia e cemento, posa in opera di telaio completo di griglia o chiuso precedentemente smurato, compreso fissaggio delle grappe con malta di sabbia e cemento, compreso raccordo con il piano viario eseguito con strato di usura in conglomerato bituminoso delle dimensioni minime di mt. 2x2, previa fresatura, compreso altresì il carico ed il trasporto alla pubblica discarica dei materiali di risulta e quant'altro occorrente a dare il lavoro completo e finito, inclusa la segnaletica stradale e le opere di protezione a norma di legge

Designazione	N.	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Importo Totale
MANO D'OPERA						
op. specializzato	1	h	1,5	€ 25,91	38,87	
op. qualificato						
op. generico	1	h	1,5	€ 21,88	32,82	
TOT. MANO D'OPERA					71,69	71,69
MATERIALI						
malta sabbia e cemento		mc	0,1	€ 95,00	9,50	
muratura di qualsiasi genere		mc	0,1	€ 120,00	12,00	
TOT. MATERIALI					21,50	21,50
NOLI E TRASPORTI		%	20			€ 4,30
				SOMMANO PARZIALE		€ 97,49
SPESE GENERALI E UTILI DI IMPRESA		%	25			€ 24,37
				SOMMANO TOTALE cad		€ 121,86