



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Agenzia per la  
Coesione Territoriale



## COMUNE DI CAVE

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

***Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione n. 5 "Inclusione e Coesione" del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: "Interventi speciali per la coesione territoriale" – Investimento 1: "Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità"***

***COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO CIVICO "LORENZO FERRI"***

***CON REALIZZAZIONE DI NUOVI SPAZI MULTIFUNZIONALI AD ACCESSIBILITÀ AUMENTATA***

**"Analisi Nuovi Prezzi"**



Il Tecnico: \_\_\_\_\_

ANALISI NUOVI PREZZI							
art. elenco N.P. 01							
descrizione							
	Fornitura e montaggio di una nuova porta al piano 1, taglio delle lamiere del vano e spostamento delle travettature di supporto, modifficca della bottoneria di cabina per l'aumento di un pulsante, montaggio della bottoneria esterna, modifica del quadro di manovra per l'aumento della fermata, verifica straordinaria eseguita da ente certificato.						
codice	descrizione	u.m.		costo unitario	quantità	costo	totale parz.
mano d'opera							
	operaio comune	€/h		22,59		0,00	
	operaio qualificato	€/h		25,00	0,00	0,00	
	operaio specializzato	€/h		28,14	160,00	4502,40	
							4502,40
Carico e trasporto							
Oneri							
materiali	Quadro di manovra			1600,00	1,00	1600,00	
	bottoniera interna	€/cad		800,00	1,00	800,00	
	bottoniera esterna			800,00	1,00	800,00	
							3200,00
Noli							
	sommano						7.702,40
	spese gen.+utile	%		—	26,50%		2.041,14
	Totale						9743,54
						Euro	9743,54
	Prezzo applicato	€/cad				Euro	9743,54
	di cui oneri per la	%		—	5%		487,18
	sicurezza						

Il tecnico

ANALISI NUOVI PREZZI							
art. elenco N.P. 02							
descrizione							
	Realizzazione di impianto connessione proiettore mediante installazione presa e cavo HDMI e installazione supporto metallico.						
codice	descrizione	u.m.		costo unitario	quantità	costo	totale parz.
mano d'opera							
	operaio comune	€/h		22,59	6,00	135,54	
	operaio qualificato	€/h		25,00	0,00	0,00	
	operaio specializzato	€/h		28,14	6,00	168,84	
							304,38
Carico e trasporto							
Oneri							
materiali	Cavo HDMI			36,44	1,00	36,44	
	Supporto regolabile per Proiettore	€/cad		60,00	1,00	60,00	
					1,00	0,00	
							96,44
Noli							
	sommano						400,82
	spese gen.+utile (14+10=	%		—	26,50%		106,22
	Totale						507,04
						Euro	507,04
	Prezzo applicato	€/cad				Euro	507,04
		%		—	5%		25,35
	di cui oneri per la sicurezza						

Il tecnico

	ANALISI NUOVI PREZZI						
art. elenco N.P. 03							
descrizione							
	Rimodulazione dei gradini della prima rampa di accesso al Museo, mediante la demolizione dei gradini esistenti e il successivo ripristino della scalinata con pedata ed alzata costante, i nuovi gradini saranno in travertino così come i sottogradi.						
codice	descrizione	u.m.		costo unitario	quantità	costo	totale parz.
mano d'opera							
	operaio comune	€/h		22,59	32,00	722,88	
	operaio qualificato	€/h		25,00	0,00	0,00	
	operaio specializzato	€/h		28,14	32,00	900,48	
							1623,36
Carico e trasporto							
Oneri							
materiali	Gradini Travertino	m2		148,06	7,00	1036,42	
	Sottogrado travertini	m2		148,06	5,50	814,33	
		€/cad			1,00	0,00	
					1,00	0,00	
							1850,75
Noli							
	sommano						3.474,11
	spese gen.+utile (14+10=	%		—	26,50%		914,25
	Totale						4388,36
						Euro	4388,36
	Prezzo applicato	€/cad				Euro	4388,36
		%		—	5%		219,42
	di cui oneri per la sicurezza						

Il tecnico

ANALISI NUOVI PREZZI							
art. elenco N.P. 04							
descrizione							
	Integrazione dell'impianto antintrusione al sistema esistente con installazione di nuov telecamere IP dome, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.						
codice	descrizione	u.m.		costo unitario	quantità	costo	totale parz.
mano d'opera							
	operaio comune	€/h		22,59	0,00	0,00	
	operaio qualificato	€/h		25,00	0,00	0,00	
	operaio specializzato	€/h		28,14	80,00	2251,20	
							2251,20
Carico e trasporto							
Oneri							
materiali	Infrarosso passivo a tenda	€/cad		15,65	6,00	93,90	
	Contatto magnetico	€/cad		116,85	10,00	1168,50	
	telecamenrte IP dome			246,56	3,00	739,67	
							2002,07
Noli							
	sommano						4.253,27
	spese gen.+utile (14+10=	%		—	26,50%		1.127,12
	Totale						5380,38
						Euro	5380,38
	Prezzo applicato	€/cad				Euro	5380,38
		%		—	5%		269,02
	di cui oneri per la sicurezza						

Il tecnico