Comune di Valmontone
Provincia di Roma

STIMA LAVORI

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria tratti di strade comunali

COMMITTENTE: COMUNE DI VALMONTONE

Valmontone, 14/12/2016

CITTA' DI VALMONTONE • Prov. di Roma •

IL TECNICO
Ing. Massimiliano Petrassi

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A CORPO			
1 A03.03.005.c	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... cessivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli			
	SOMMANO ton	1'697,13	7,09	12'032,65
2 A03.03.007.f	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... ua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. fresature di strade			
	SOMMANO ton	1'697,13	13,00	22'062,69
3 B01.01.001.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al m² per ogni cm di spessore			
	SOMMANO m²/cm	79'622,50	1,10	87'584,75
4 B01.05.014.01.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: Aumento per ogni cm in più oltre ai 3 cm: con bitume tradizionale			
	SOMMANO m²/cm	13'010,00	2,11	27'451,10
5 B01.05.014.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale			
	SOMMANO m²	25'437,50	6,24	158'730,00
6 B01.05.017	Mano d'attacco con emulsione bituminosa non modificata. Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove Norm ... donea spruzzatrice in ragione di 0,8-1,2 kg/m², tra gli starti di sottofondo e base, base binder, binder e usure normali			
	SOMMANO m²	25'437,50	1,40	35'612,50
	Parziale LAVORI A CORPO euro			343'473,69
	TOTALE euro			343'473,69

Valmontone, 14/12/2016

Il Tecnico
Ing. Massimiliano Petrassi

CITTÀ DI VALMONTONE • Prov. di Roma •

	A RIPORTARE			