



# COMUNE DI SUBIACO

Città Metropolitana di Roma Capitale

## PROGETTO ESECUTIVO

### EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CINEMA TEATRO NARZIO

Fondo P.N.R.R. - C.U.P. J24J22000200005

COMMITTENTE:

**COMUNE DI SUBIACO**  
Piazza Sant'Andrea n.1  
00028 Subiaco (RM)

OGGETTO:

**STIMA INCIDENZA SICUREZZA**

scala

tav

**07.B**

IMPRESA ESECUTRICE:

data

dicembre 2022

rev. n°

PROGETTISTA:

**Dr. Ing. Nicola FRANZESE**  
Via Reggio Calabria n. 12  
87100 COSENZA  
☎ (0984)408155 📞 335-8364265  
✉ ing.franzese@studiofranzese.it

TIMBRO E FIRMA

cod. prog.

COLLABORATORI:

**Dr. Arch. Francisco SPADAFORA**  
**Dr. Ing. Gianluca FIORITA**

Protocollo progetto

Data .....

n° .....

Delibera G. M. approvazione progetto

Data .....

n° .....

| Num.Ord.<br>TARIFFA      | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI   | Quantità | I M P O R T I |           | COSTO<br>Sicurezza | incid.<br>% |
|--------------------------|---|----------|---------------|-----------|--------------------|-------------|
|                          |   |          | unitario      | TOTALE    |                    |             |
|                          | <b>R I P O R T O</b>  |          |               |           |                    |             |
|                          | <b><u>LAVORI A CORPO</u></b>  |          |               |           |                    |             |
| 1<br>105046d             | Cavo flessibile unipolare H1Z2Z2-K, guaina isolante e di protezione in mescola reticolata senza alogeni, conduttori a corda di rame, per trasmissione energia, tensione d'esercizio 1200/1200 V, non propagante l'incendio, conforme CEI EN 50618: sezione 6 mmq<br><br>SOMMANO m   | 150,00   | 3,12          | 468,00    | 14,04              | 3,000       |
| 2<br>A03.01.019.a<br>.02 | Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di pietrame calcareo: della sezione da 101 cmq a 225 cmq<br><br>SOMMANO m                           | 174,00   | 48,03         | 8'357,22  | 250,72             | 3,000       |
| 3<br>A03.02.001.a        | Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, comprese le piccole rimozioni degli elementi collegati al manto di copertura, cernita ... ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso: coppo e contro coppo o embrice e coppo<br><br>SOMMANO mq    | 115,00   | 28,02         | 3'222,30  | 96,67              | 3,000       |
| 4<br>A03.03.001.a        | Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume<br><br>SOMMANO mc   | 2,30     | 32,02         | 73,65     | 2,21               | 3,000       |
| 5<br>A03.03.005.a        | Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano<br><br>SOMMANO ton | 6,46     | 36,66         | 236,82    | 7,10               | 3,000       |
| 6<br>A03.03.007.d<br>.01 | Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti ( ... e 17 09 03 (EER 17 09 04) a discarica per rifiuti inerti entro i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4<br><br>SOMMANO ton   | 6,46     | 37,64         | 243,15    | 7,29               | 3,000       |
| 7<br>A08.01.033.d        | Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore di 6/10 mm per pluviali, canne di ventilazione e simili, in opera con le necessarie lavorazioni e saldature, cravatte murate compresi i gomiti: in rame del diametro di 100 mm<br><br>SOMMANO m   | 25,00    | 99,35         | 2'483,75  | 74,51              | 3,000       |
| 8<br>A20.01.009.a        | Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con stucco emulsionato<br><br>SOMMANO mq  | 48,72    | 10,83         | 527,64    | 15,83              | 3,000       |
| 9<br>A20.01.012.b        | Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo a buccia d'arancia<br><br>SOMMANO mq   | 48,72    | 9,47          | 461,38    | 13,84              | 3,000       |
| 10<br>B33085a            | Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute dall'alto da parte del personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'im ... sore medio zincatura 70 - 85 micron a norma UNI EN 362) di altezza 250 mm, Ø 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 10 m<br><br>SOMMANO cad  | 10,00    | 522,75        | 5'227,50  | 156,83             | 3,000       |
| 11<br>B35041b            | Copertura realizzata su strutture discontinue e continue (non incluse) con lastre di acciaio a protezione multistrato marchiate CE (UNI EN 14782 Appendice A - conformi UNI EN 508-1 ... ox; comprese lattonerie di copertura e esclusi canali di gronda: con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm<br><br>SOMMANO mq   | 115,00   | 66,14         | 7'606,10  | 228,18             | 3,000       |
| 12<br>B35041g            | Copertura realizzata su strutture discontinue e continue (non incluse) con lastre di acciaio a protezione multistrato marchiate CE (UNI EN 14782 Appendice A - conformi UNI EN 508-1 ... a struttura portante e sede di aggancio. Il sistema deve realizzare uno strato di ventilazione oltre greca di circa 6 cm<br><br>SOMMANO mq   | 115,00   | 45,04         | 5'179,60  | 155,39             | 3,000       |
|                          | <b>A R I P O R T A R E</b>  |          |               | 34'087,11 | 1'022,61           |             |





